KANTON AARGAU

Departement
Bau, Verkehr und Umwelt
AbteilungTiefbau

GEMEINDE Oeschgen IO/AO

STRASSE K292 / K465

BEREICH U220 + 115m bis U224 + 65 m L = 440 m
S400 + 15m bis S404 + 0m L = 355 m

OBJEKT Belagssanierung AO

PLAN Situation Strassenbau 1:500

Vorstudien | Vorprojekt | Bauprojekt | Auflageprojekt | Ausführungsprojekt | Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE

Versorgungsroute
K 465
K 292
K 292
Kantonale Radroute
Querung Wanderweg

Legende

bestehend

- Fahrbahn Belag
- Gehweg / Vorplatz Belag
- Gebäude
- Pflästerung
- Mergel
- Kandelaber

Projekt

- Fahrbahn SDA 4-12 / SDA 8-12
- Gehweg
- Mergelbanket
- Grünflächen z. B. Vorgärten, Bankette, begrünte Inseln
- Pflästerung
- Anpassung
- Abbruch
- Installationsplatz
- proj. Bäume (Säulenhainbuche)
- Kandelaber

Anpassungen in Absprache mit Grundeigentümer

Gehweg abgesenkt

best. SS anpassen

Leitplanke rückbauen

Randabschlüsse belassen

Leitplanke belassen
Enden verankern

best. Stellplatze freilegen

best. SS versetzen

best. Kabine versetzen

Installationsplatz

Mehrzweckstreifen

Ausbau Rohrentnässe
Drehpoints beachten

Rückbau Randabschluss

best. SS versetzen

Baugrubesicherung

Baugrubesicherung

SCHUTZZONE I

SCHUTZZONE III

SCHUTZZONE III

IO
AO

Birkenweg

Römerstrasse

Hauptstrasse

Gemeinde Oeschgen
Gemeinde FAV

Verbindung

best. Kandelaber durch Reflexpfosten ersetzen

best. Kandelaber durch Reflexpfosten ersetzen

best. Kandelaber durch Reflexpfosten ersetzen

best. Kandelaber durch Reflexpfosten ersetzen

BELAGSAUFBAU DETAIL:

RANDABSCHLÜSSE DETAIL:

D			
C			
B			
A	16.10.2023		Anpassung Lmienführung BHS
IND.	DATUM		BESCHREIBUNG

PROJEKTVERFASSER

VZP INGENIEURE

vzp ingenieure ag
Bodenacherstrasse 1, CH - 5242 Birr
Telefon +41 (0) 56 560 60 00

BAUHERR

Abteilung Tiefbau
Unterhalt

PS-Nr.: 640-203735
PL ATB: Philipp Kohler

PROJEKT NR. 500'010'089

FORMAT : 30 / 126
FLÄCHE : 0.37 m²

	NAME	DATUM
PROJEKT	VEH	24.08.2023
GEZEICHNET	HOL	24.08.2023
GEPRÜFT	VEH	24.08.2023

ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A	HOL	16.10.2023
	B		
	C		

FREIGABE

REG.NR. 175.292.005 PLANNR. 101A

cadwork CAD-PLAN O:\Tiefbau\5000 1 ATB\5000108\80-99_K292 465 Oeschgen\CAD\03 Bauprojekt\500-Situationen 500.2d Plotdatum: 16-10-2023